

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek murowany jednokondygnacyjny
Rodzaj robót	Roboty budowlano - remontowe : obróbki papą termozgrzewalną przy wentylacjach na dachu noclegowni
Branża	Budowlana
Kod CPV	42561000-4
Lokalizacja	ul. M. Skłodowskiej - Curie 82-84, 87-100 Toruń
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0,00%

mgr inż. Wiesław Mańcewicz

 Upr-bud. Nr GT-8346/III/31/TN/78


Budynek murowany jednokondygnacyjny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy podkładowej termozgrzewalnej							
		1,00*1,00*20 + 4,00*4,00*15 + 5,00*2,00*8 = 340							
		340 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,73	248,2	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	1,18	401,2	0,00		0,00	
		Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,5	170	0,00		0,00	
		Gaz propan, butan	kg	0,38	129,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,02	6,8	0,00			0,00
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu 0,00%						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys nakładczy

Obiekt	Budynek murowany jednokondygnacyjny
Rodzaj robót	Roboty budowlane remontowe - jednokrotne krycie dach schroniska papą termozgrzewalną
Branża	Budowlana
Kod CPV	45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Lokalizacja	ul. M. Skłodowskiej - Curie 82-84, 87-100 Toruń
Inwestor	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - Toruń
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0,00%

mgr inż. Wiesław Maniewicz

Upr. bud. Nr GT-8346/III/31/TN/78

Kosztorys nakładczy

Budynek murowany jednokondygnacyjny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
1	KNR 4-01 0519/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu								
		66,00*9,60 = 633,6 633,6 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy gr.I	r-g	0,13	82,368	0,00	0,00			
		Materiały								
		Kit asfaltowy	kg	0,1	63,36	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00		
		Razem pozycja	0,00							
		Cena jednostkowa	0,00							
2	KNR-W 2-02 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papą nawierzchniową								
		66,00*9,60 = 633,6 633,6 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy	r-g	0,216	136,858	0,00	0,00			
		Materiały								
		Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	1,15	728,64	0,00		0,00		
		Gaz propan, butan	kg	0,23	145,728	0,00		0,00		
		Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,3	190,08	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
		Sprzęt								
		Wyciąg	m-g	0,0048	3,041	0,00			0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,0122	7,73	0,00			0,00	
				Razem pozycja	0,00					
		Cena jednostkowa	0,00							
		OGÓŁEM								
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00	
		Koszty zakupu 0,00%						0,00		
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00	
		Zysk					0,00	0,00	0,00	
		Pozycje uproszczone						0,00		
		Łącznie						0,00		
		Razem						0,00		
		Podatek VAT 0%						0		
		Ogółem kosztorys						0,00		